

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านโง้ง หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	372.12	ตร.ม.	-	-	20.00	7,442.40	7,442.40	รื้อกอง
1.2	งานรื้อถอนไม้บันลุ่มและไม้เชิงชาย	108.40	เมตร	-	-	6.00	650.40	650.40	รื้อกอง
1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าว	173.06	ตร.ม.	-	-	20.00	3,461.20	3,461.20	รื้อกอง
1.4	งานรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม (รางสังกะสี+ท่อ PVC ผ่าครึ่ง)	17.10	เมตร	-	-	25.00	427.50	427.50	รื้อกอง
1.5	งานรื้อถอนดวงโคม และพัดลมเพดาน	15.00	ชุด	-	-	15.00	225.00	225.00	รื้อกอง
1.6	งานรื้อถอนผนังช่องลม	4.02	ตร.ม.	-	-	30.00	120.60	120.60	รื้อขนไป
	รวมราคารายการที่ 1				-		12,327.10	12,327.10	
2	งานหลังคา								
2.1	แผ่นหลังคาเมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	372.12	ตร.ม.	115.00	42,794.58	70.00	26,048.40	68,842.98	
2.2	ครอบสัน 457 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	30.75	เมตร	75.00	2,306.25	50.00	1,537.50	3,843.75	
2.3	ครอบข้าง 457 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	64.84	เมตร	75.00	4,863.00	50.00	3,242.00	8,105.00	
2.4	ครอบชนผนัง 457 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	15.48	เมตร	75.00	1,161.00	50.00	774.00	1,935.00	
2.5	ครอบข้าง 304 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	10.03	เมตร	70.00	702.10	50.00	501.50	1,203.60	
2.6	ครอบชนผนัง 304 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	9.35	เมตร	70.00	654.50	50.00	467.50	1,122.00	
2.7	ครอบเพิงหมาแหงน 304 เมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	1.90	เมตร	70.00	133.00	50.00	95.00	228.00	
2.8	สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท ยาวไม่น้อยกว่า 50 มม.	1,961.00	ตัว	1.92	3,757.06	-	-	3,757.06	
2.9	สกรูยิงครอบเมทัลชีท ยาวไม่น้อยกว่า 20 มม.	325.00	ตัว	0.86	278.22	-	-	278.22	
2.10	บันลุ่มและเชิงชาย แผ่นไม้สังเคราะห์ 2 in 1 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 ซม.	157.65	เมตร	92.52	14,586.31	45.00	7,094.25	21,680.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านโง้ง หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 กว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ขอบสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ทั้ง 2 ข้าง	10.40	เมตร	525.00	5,460.00	25.00	260.00	5,720.00	
2.12	รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 กว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ขอบสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ทั้ง 2 ข้าง	6.70	เมตร	675.00	4,522.50	25.00	167.50	4,690.00	
	รวมราคารายการที่ 2				81,218.52		40,187.65	121,406.17	
3	งานผนัง								
3.1	คานเหล็กกล่อง 150x50x20x3.2 มม. (มอก. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.)	4.50	เมตร	211.37	951.17	-	-	951.17	
3.2	ผนังไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 X 300 X 0.8 ซม. ติดทับเกล็ดทางนอน โครงคร่าวเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. ระยะห่าง c/c 0.60 เมตร	4.02	ตร.ม.	346.37	1,392.41	69.00	277.38	1,669.79	ราคาต่อหน่วย รวมวัสดุและ ค่าแรงทาสีเหล็ก รูปพรรณแล้ว
	รวมราคารายการที่ 3				2,343.58		277.38	2,620.96	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	177.63	ตร.ม.	117.76	20,917.71	75.00	13,322.25	34,239.96	
4.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.85	ตร.ม.	148.79	1,614.37	75.00	813.75	2,428.12	
	รวมราคารายการที่ 4				22,532.08		14,136.00	36,668.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านโง้ง หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโง้ง อำเภอบ้านโง้ง จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี								
5.1	สีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบรอยต่อเรียบ ทาภายใน	188.48	ตร.ม.	32.27	6,081.31	30.00	5,654.40	11,735.71	
5.2	สีน้ำพลาสติก ผนังไม้สังเคราะห์ ทาภายนอก	4.02	ตร.ม.	40.92	164.48	34.00	136.68	301.16	
5.3	สีน้ำมัน ไม้สังเคราะห์บันลุ่มและเชิงชาย (ทา 2 เที่ยว)	31.53	ตร.ม.	39.90	1,258.05	25.33	798.76	2,056.81	
5.4	สีทาเหล็กรูปพรรณ (ทาสีกันสนิม 1 รอบ + ทาสีน้ำมัน 2 รอบ)	1.80	ตร.ม.	51.62	92.92	35.00	63.00	155.92	
	รวมราคารายการที่ 5				7,596.76		6,652.84	14,249.60	
6	งานอื่นๆ								
6.1	กระจุบบานเกล็ด หนา 5 มม.	3.00	แผ่น	40.00	120.00	5.00	15.00	135.00	
6.2	ค่าแรงติดตั้งโคมไฟและพัดลมเพดานกลับคืน	15.00	ชุด	-	-	115.00	1,725.00	1,725.00	
	รวมราคารายการที่ 6				120.00		1,740.00	1,860.00	

ประมาณการโดย



(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ