

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1.48 เมตร ยาว 1.10 เมตร สูง 1.30 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 1/1


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายนราพงศ์ สุทธนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. เดิมที่อยู่ในแนวก่อสร้าง	1.32	ลบ.ม.	-	-	500.00	660.00	660.00	
2	งานดินชุด	1.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	172.37	172.37	ใช้แรงงานคน
3	คอนกรีตโครงสร้าง 245 ksc.	1.96	ลบ.ม.	2,924.02	5,738.10		-	5,738.10	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	2,242.93	231.02		-	231.02	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม. SR.24	2.00	เส้น	51.09	102.18	7.99	15.98	118.16	
	- RB 9 มม. SR.24	0.50	เส้น	111.21	55.61	17.96	8.98	64.59	
	- DB 12 มม. SD.40	23.00	เส้น	195.02	4,485.46	39.07	898.61	5,384.07	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.33	กก.	35.05	221.87	-	-	221.87	
6	ไม้แบบ	13.47	ลบ.ฟ.	354.61	4,777.31	-	-	4,777.31	
	รวมราคารายการ							17,367.49	บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นาย นราพงศ์ สุทธนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน