

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ บส-ท02/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4	293,993.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	293,993.32/	บาท
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจรงค์ชัย ใจยงชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## เห็นชอบ

ลงชื่อ



(จิตรกร พิทองจา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

## เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายเฉลิม วรรณภีระ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

## อนุมัติ

ลงชื่อ



(ภักฎมิ เสียงอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ บส-ท02/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	20,205.12	1.3091	26,450.52	
2	งานหลังคา	110,360.70	1.3091	144,473.19	
3	งานฝ้าเพดาน และฝ้าชายคา	90,425.86	1.3091	118,376.49	
4	งานอื่นๆ	3,585.00	1.3091	4,693.12	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>293,993.32</b>	

ผู้ประมาณการ



(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เขี่ยมสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบเลขที่ ปย-ท02/2569

เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุขุมหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	485.99	ตร.ม.	-	-	21.00	10,205.79	10,205.79	รื้อถอน
1.2	งานตัดแผ่นไม้ได้ดัดอนเดิม (ไม้จริง)	97.71	เมตร	-	-	10.00	977.10	977.10	รื้อถอนไป
1.3	งานรื้อถอนแผ่นฝ้าภายใน (โครงคร่าวเดิมคงไว้)	293.74	ตร.ม.	-	-	20.80	6,109.79	6,109.79	รื้อถอนไป
1.4	งานรื้อถอนแผ่นฝ้าภายนอก (โครงคร่าวเดิมคงไว้)	115.43	ตร.ม.	-	-	20.80	2,400.94	2,400.94	รื้อถอนไป
1.5	งานรื้อถอนดวงโคม และพัดลมเพดาน (ใช้สายไฟ ปลั๊กและสวิตช์ ของเดิม)	33.00	ชุด	-	-	15.50	511.50	511.50	รื้อถอนสภาพดี
	<b>รวมราคารายการที่ 1</b>						20,205.12	20,205.12	
2	งานหลังคา								
2.1	แผ่นหลังคาเมทัลลิต์ ขนาด 0.30 มม.	485.99	ตร.ม.	111.84	54,354.14	72.00	34,991.28	89,345.42	
2.2	สกรูยิงแผ่นเมทัลลิต์ ยาวไม่น้อยกว่า 50 มม.	1,550.00	ตัว	1.92	2,969.63	-	-	2,969.63	
2.3	สกรูยิงครอบเมทัลลิต์ ยาวไม่น้อยกว่า 20 มม.	668.00	ตัว	0.86	571.86	-	-	571.86	
2.4	ครอบสันजू 457 / ครอบสันตะแฉ 457 เมทัลลิต์ หน้า 0.30 มม.	69.88	เมตร	75.00	5,241.00	51.00	3,563.88	8,804.88	
2.5	แผ่นปิดกันลมเกทลิต์ (PVC)	97.71	เมตร	23.80	2,325.18	10.00	977.10	3,302.28	
2.6	แผ่นไม้สังกะสี ขนาด 4 นิ้ว (ปิดทับแผ่นปิดกันลมเกทลิต์)	97.71	เมตร	18.38	1,795.92	23.00	2,247.33	4,043.25	
2.7	สีน้ำมัน ทาไม้เชิงชาย (ของเดิมและของใหม่)	19.54	ตร.ม.	41.72	815.29	26.00	508.09	1,323.38	
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				68,073.02		42,287.68	110,360.70	
3	งานฝ้าเพดาน และฝ้าชายคา								
3.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ (ใช้โครงคร่าวเดิม)	293.74	ตร.ม.	75.43	22,156.81	38.50	11,308.99	33,465.80	
3.2	ฝ้าชายคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 0.4 ซม. ตียึดเก็บรอยต่อ (ใช้โครงคร่าวเดิม)	115.43	ตร.ม.	104.47	12,058.97	36.50	4,213.20	16,272.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ ปย-ท02/2569

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เตียมตะฮาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	สีน้ำพลาสติก ผ้าม่านแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบรอยต่อเรียบ ทากายใน	283.83	ตร.ม.	38.55	10,940.23	31.00	8,798.73	19,738.96	
3.4	สีน้ำพลาสติก ผ้าม่านแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทากายนอก	115.43	ตร.ม.	46.04	5,313.82	35.00	4,040.05	9,353.87	
3.5	ไม้มอดบฝ้าชายคาสำเร็จรูป กว้าง 2 นิ้ว	212.36	เมตร	11.21	2,381.61	40.00	8,494.40	10,876.01	
3.6	สีน้ำมัน ทาไม้ขอบฝ้าภายนอก	10.62	ตร.ม.	41.72	442.98	26.00	276.07	719.05	
	<b>รวมราคารายการที่ 3</b>				<b>53,294.42</b>		<b>37,131.44</b>	<b>90,425.86</b>	
4	<b>งานอื่นๆ</b>								
5.1	ค่าแรงติดตั้งโครงคานเหล็กเป็เดี่ยว 1 - 36 วัตต์ กัลป์ตัน	6.00	ชุด	-	-	59.00	354.00	354.00	ของเดิมประกอบไว้แล้ว
5.2	ค่าแรงติดตั้งโครงคานเหล็กเป็เดี่ยว 2 - 36 วัตต์ กัลป์ตัน	18.00	ชุด	-	-	77.00	1,386.00	1,386.00	ของเดิมประกอบไว้แล้ว
5.3	ค่าแรงติดตั้งติดตั้งโครงคาน กัลป์ตัน	9.00	ชุด	-	-	205.00	1,845.00	1,845.00	ของเดิมประกอบไว้แล้ว
	<b>รวมราคารายการที่ 4</b>						<b>3,585.00</b>	<b>3,585.00</b>	

ประมาณการโดย .....  
 (นายภัทรพล เตียมตะฮาด)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ