

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานป่าเลไลยก์ ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอป่าไผ่ จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอป่าไผ่ จังหวัดลำพูน

คำนวณราคาโดย นายภพพงศ์ สุทธานะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานรื้อถอน	1.00	งาน	-	-	-	-	3,536.00	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	งาน	-	-	-	-	97,493.84	
3	งานโครงสร้างหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	32,553.69	
4	งานมุงหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	27,267.01	
5	งานผนัง และผิวผนัง	1.00	งาน	-	-	-	-	13,862.85	
6	งานผิวพื้น	1.00	งาน	-	-	-	-	38,390.88	
7	งานประตู และหน้าต่าง	1.00	งาน	-	-	-	-	74,071.48	
8	งานสี (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)	1.00	งาน	-	-	-	-	13,098.75	
9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	-	-	4,818.58	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ								305,093.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน
 คำนำราคาโดย นายนาฬาศ สุทธนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนคอนกรีตบล็อกกึ่งผนัง	58.40	ตร.ม.	-	-	40.00	2,336.00	2,336.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้	6.00	ชุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	รื้อออก
	รวมราคารายการที่ 1				-		3,536.00	3,536.00	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานดินถม	53.20	ลบ.ม.	200.00	10,640.00	112.00	5,958.40	16,598.40	
2.2	งานดินชุดหลุมฐานราก	10.84	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,820.78	1,820.78	
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นหลุม	0.72	ลบ.ม.	377.57	272.98	104.00	75.19	348.17	
2.4	งานทรายหยาบเพื่อปรับระดับ	7.07	ลบ.ม.	377.57	2,670.18	112.00	792.06	3,462.24	
2.5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	14.64	ลบ.ม.	1,911.22	27,976.44	419.00	6,133.32	34,109.76	
2.6	ไม้แบบ	23.00	ลบ.ฟ.	467.29	10,747.67	-	-	10,747.67	
	- เสร้าไม้รัดแบบ	6.90	ลบ.ฟ.	614.30	4,238.67	-	-	4,238.67	
	- ตะปู	12.00	กก.	42.37	508.44	-	-	508.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ	46.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,394.00	6,394.00	
2.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม. SR.24	0.20	ตัน	23,574.98	4,715.00	4,400.00	880.00	5,595.00	
	- DB 12 มม. SD.40	0.40	ตัน	22,680.39	9,162.88	3,600.00	1,454.40	10,617.28	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	18.00	กก.	34.42	619.56	-	-	619.56	ราคาพณิชย์เชียงใหม่
2.8	ตะแกรงเหล็กลวด (Wire mesh)	70.67	ตร.ม.	29.44	2,080.52	5.00	353.35	2,433.87	ราคาพณิชย์เชียงใหม่
	รวมราคารายการที่ 2				73,632.34		23,861.50	97,493.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโสม อำเภอบ้านโสม จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโสม อำเภอบ้านโสม จังหวัดลำพูน
 คำนำราคาโดย นายณภาพศ สุทธนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	840.19	7,561.71	-	-	7,561.71	ราคาพณิชย์ต่างประเทศ
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	12.00	ท่อน	592.52	7,110.24	-	-	7,110.24	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	471.03	8,478.54	-	-	8,478.54	
3.2	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	940.32	กก.	-	-	10.00	9,403.20	9,403.20	
	รวมราคารายการที่ 3				23,150.49		9,403.20	32,553.69	
4	งานมุงหลังคา								
4.1	กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม.หนา 5 มม.	200.00	แผ่น	55.14	11,028.00	-	-	11,028.00	
4.2	ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 x 0.05	90.00	ตร.ม.	-	-	45.00	4,050.00	4,050.00	
4.3	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	37.38	897.12	-	-	897.12	ราคาพณิชย์เชียงใหม่
4.4	ค่าแรงครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	12.00	เมตร	-	-	45.00	540.00	540.00	
4.5	ตะขอยึดกระเบื้อง 8 นิ้ว	200.00	ชิ้น	2.55	510.00	-	-	510.00	ราคาพณิชย์ต่างประเทศ
4.6	เชิงชาย-บันลม ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	4.80	ลบ.ฟ.	738.32	3,543.94	-	-	3,543.94	
4.7	ปิดเชิงชาย-บันลม ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	3.60	ลบ.ฟ.	738.32	2,657.95	-	-	2,657.95	
4.8	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย และปิดลอนไม้เนื้อแข็ง	24.00	เมตร	-	-	94.00	2,256.00	2,256.00	
4.9	ครอบบานหน้าต่างไม้	16.00	เมตร	37.50	600.00	74.00	1,184.00	1,784.00	
	รวมราคารายการที่ 4				18,637.01		6,846.00	27,267.01	

S. S. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน
 คำนำราคาโดย นายณภาพศ สุทธนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง และฉนวนผนัง								
5.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	20.13	ตร.ม.	112.54	2,265.43	84.00	1,690.92	3,956.35	
5.2	ปูนฉาบ	40.26	ตร.ม.	74.56	3,001.79	87.00	3,502.62	6,504.41	
5.3	เสาเอ็น - คานเอ็น ค.ส.ล.	22.08	เมตร	108.08	2,386.41	46.00	1,015.68	3,402.09	
	รวมราคารายการที่ 5				7,653.63		6,209.22	13,862.85	
6	งานฉนวนพื้น								
6.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16"	88.00	ตร.ม.	278.26	24,486.88	158.00	13,904.00	38,390.88	
	รวมราคารายการที่ 6				24,486.88		13,904.00	38,390.88	
7	งานประตู และหน้าต่าง								
7.1	ประตูบานเหล็กเบอร์ 23 (มือดึง) หน้า 0.40 มม. มีเสาะแบ่งกลาง	4.00	ชุด	18,200.00	72,800.00	-	-	72,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.2	ติดตั้งหน้าต่างไม้เดิม	2.00	ชุด	-	-	635.74	1,271.48	1,271.48	
	รวมราคารายการที่ 7				72,800.00		1,271.48	74,071.48	
8	งานสี (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)								
8.1	งานทาสีน้ำมัน+กันสนิม (กันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	38.08	ตร.ม.	53.45	2,035.38	36.00	1,370.88	3,406.26	
8.2	งานทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก	46.13	ตร.ม.	44.51	2,053.25	34.00	1,568.42	3,621.67	
8.2	งานทาสี สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน	84.13	ตร.ม.	42.16	3,546.92	30.00	2,523.90	6,070.82	
	รวมราคารายการที่ 8				7,635.55		5,463.20	13,098.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านป่าข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพง อำเภอบ้านโพง จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพง อำเภอบ้านโพง จังหวัดลำพูน
 คำขอราคาโดย นายณรทพงศ์ สุทธนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

คำขอราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานระบบไฟฟ้า								
9.1	ชุดหลอดไฟสำเร็จรูป หลอดไฟฟ้า LED 18 วัตต์	4.00	ชุด	179.43	717.72	115.00	460.00	1,177.72	
9.2	สวิทช์ทางเดียว 2 ตัว ฝั่งหนึ่ง 2 ช่อง	2.00	ชุด	126.16	252.32	90.00	180.00	432.32	
9.3	เต้ารับไฟฟ้า 2 สาย 2 ตัว ฝั่งหนึ่ง	2.00	ชุด	107.47	214.94	90.00	180.00	394.94	
9.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC เหลือ 1/2"	40.00	ม.	10.74	429.60	20.00	800.00	1,229.60	
9.5	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 mm2	80.00	ม.	7.80	624.00	7.00	560.00	1,184.00	
9.6	ข้อต่อ อุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมารวม	400.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมราคารายการที่ 9				2,638.58		2,180.00	4,818.58	

S. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ต่อเติม 64.00 ตารางเมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพง อำเภอบ้านโพง จังหวัดลำพูน

แผนที่ 6/6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโพง อำเภอบ้านโพง จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายสุทนต์ สุทนต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานูญงาน

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าแรงงาน	หมายเหตุ													
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน															
10	งานป้ายโครงการก่อสร้าง																					
10.1	แผ่นป้าย เหล็กแผ่นหนา 0.4 มม.	0.25	แผ่น	424.97	106.24	-	-	106.24														
10.2	โครงคร่าวป้าย เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3/4"x3/4" หนา 1.2 มม.	4.16	เมตร	19.24	80.04	-	-	80.04														
10.3	เสาป้าย ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2"x2" หนา 1.6 มม.	5.00	เมตร	66.67	333.35	-	-	333.35														
10.4	งานตัดเหล็ก - เชื่อมประกอบป้ายและปิดหัวเสา	14.65	กก.	-	-	10.00	146.50	146.50														
10.5	งานสีกันสนิม 2 รอบ	3.65	ตร.ม.	29.91	109.17	23.33	85.17	194.34														
10.6	งานสีน้ำมัน 2 รอบ	3.65	ตร.ม.	38.41	140.20	25.33	92.47	232.67														
10.7	งานสติ๊กเกอร์ ตัวอักษร และพื้นป้าย	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	วัสดุ+แรง													
10.8	งานคอนกรีตหุ้มเสาป้าย คอนกรีต ค.3	0.01572		รวม			1,678.52	26.39	436.00	6.85	33.24						1,095.39			330.99	1,426.38	
	รวม			1,678.52	26.39	436.00	6.85	33.24														
				1,095.39			330.99	1,426.38														

ผู้ประมาณการ



(นายสุทนต์ สุทนต์)

นายช่างโยธาชำนานูญงาน